Wójt Gminy Siedlisko

OŚ.6220.15.2025 Siedlisko, dnia 16 listopada 2026 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.) – dalej jako ustawa ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) – dalej jako rozporządzenie, w związku z art. 104 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) – dalej jako KPA, po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy Siedlisko i Gminy Bytom Odrzański, w imieniu których działa Pełnomocnik Pani Weronika Słodkowicz z firmy MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz, Radzewo ul. Słoneczna 16, 62-035 Kórnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn**.: „Przebudowa mostu nad rzeką Odrą wraz z dojazdami w ramach budowy połączenia rowerowego Gmin Lubuskiej 9 na linii wschód-zachód w ciągu drogi gminnej Bytom Odrzański – Siedlisko”,** działając w oparciu o:
1) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 5 lipca 2026 r. opracowany przez mgr Ewę Brzozowską – dalej jako Raport,
2) uzgodnienia:
a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim - postanowienie z dnia 10 września 2026 r., znak: WOOŚ.4221.282.2026.PT,
b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – opinia sanitarna z dnia 25 listopada 2025 r., znak: NZ.9022.4.49.2025,
c) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze – opinia z dnia 15 grudnia 2025 r., znak: VG.ZZŚ.4901.277.2025,
i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

orzekam

określić dla przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa mostu nad rzeką Odrą wraz z dojazdami w ramach budowy połączenia rowerowego Gmin Lubuskiej 9 na linii wschód-zachód w ciągu drogi gminnej Bytom Odrzański – Siedlisko” następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, według wariantu inwestycyjnego I:**

1. **Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.**
   Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa mostu nad rzeką Odrą wraz z dojazdami w ramach budowy połączenia rowerowego gmin Lubuskiej 9 na linii wschód-zachód w ciągu drogi gminnej Bytom Odrzański – Siedlisko. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, na terenie gminy Siedlisko działki nr 935/1, 935/2, 936, 905/1, 937/1, 934/1, 934/2, 945 obręb Siedlisko i gminy Bytom Odrzański działki nr 151/4, 151/3, 151/5, 275/5, 183/1, 186/13, 259 obręb 1 oraz działka nr 5/1 obręb Tarnów Bycki (przeważająca część inwestycji znajduje się w granicach administracyjnych gminy Siedlisko).
2. **Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych**, **zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich**:

2.1. Roboty budowlane w rejonie zabudowań mieszkalnych od strony Bytomia Odrzańskiego prowadzić w porze dziennej (6.00-22.00). Dopuszcza się prowadzenie robót w porze nocy w przypadkach konieczności zachowania ciągłości prac ze względów technologicznych.

2.2. Zaplecze budowy, w tym bazy materiałowo-sprzętowe oraz miejsca magazynowania odpadów lokalizować w odległości: co najmniej 150 m w każdą stronę od rzeki Odry.

2.3. Dopuszcza się magazynowanie w dolinie cieku tylko materiałów niezbędnych do realizacji koniecznych prac budowlanych lub gdy warunki terenowe wykluczają inną lokalizację. Wszelkie materiały sypkie (np.: kruszywo, ziemię z wykopów) gromadzić w wyznaczonych miejscach, w sposób uniemożliwiający ich wymywanie do cieku na skutek odpływu wód opadowych lub roztopowych.

2.4. Nawierzchnię terenu w obrębie lokalizacji zaplecza budowy wykonać co najmniej z utwardzonych prefabrykowanych płyt drogowych (optymalnie z betonu asfaltowego).

2.5. Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania na placu lub zapleczu budowy substancji podanych na migrację wodną oraz teren, na którym zlokalizowane będą stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych wyścielić materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym.

2.6. Plac budowy (miejsce przechowywania maszyn budowalnych) zaopatrzyć w sorbenty i maty neutralizujące ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych z maszyn budowalnych.

2.7. Tankowanie, wymiany płynów eksploatacyjnych, naprawy, a także mycie pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego, np. poprzez zastosowanie geomembrany lub maty sorpcyjnej.

2.8. Transport materiałów sypkich, należy prowadzić pojazdami do tego przystosowanymi, poprzez przykrywanie skrzyń ładunkowych plandekami lub wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie.

2.9. Warstwę czynną gleby (humus) zdjąć i zgromadzić osobno od pozostałego urobku, następnie wykorzystać do rekultywacji terenu.

2.10. Miejsca realizacji początkowych prac ziemnych należy, przed ich rozpoczęciem, sprawdzić pod kątem występowania płazów i gadów, a w przypadku ich stwierdzenia należy je bezpiecznie przenieść poza teren budowy.

2.11. Wykopy:
- zabezpieczyć przed wpadaniem i przypadkowym uwięzieniem w nich zwierząt;
- każdorazowo przed przystąpieniem do robót sprawdzać pod kątem obecności zwierząt, a w przypadkach ich stwierdzenia bezpiecznie przenieść poza plac budowy.

2.12. Drzewa i krzewy:
- kolidujące z planowaną inwestycją należy usunąć w terminie od 1 września do końca lutego;
- nie przeznaczone do wycinki oznaczyć w sposób widoczny i zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi np. przez zastosowania szalowania pnia na wysokości co najmniej 2 m poprzez zastosowanie desek, maty słomianej bądź siatki lub wygrodzenie strefy ochronnej drzew;

2.13. Przeprowadzić nasadzenia zastępcze w ilości drzew wyciętych lub większej.

2.14. Podczas realizacji inwestycji racjonalnie gospodarować powierzchnią ziemi w obrębie planowanego przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren robót należy uporządkować, oraz przywrócić do stanu najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego.

2.15. Cały obszar przedsięwzięcia w fazie jego realizacji wyposażyć w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych.
2.16. Do prac budowlanych i transportu materiałów stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. Prowadzić bieżącą kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.
2.17. Tankowanie, wymiany płynów eksploatacyjnych, naprawy, a także mycie pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić poza obszarem cieku, w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska gruntowo – wodnego, np.: poprzez zastosowanie geomembrany lub maty sorpcyjnej.
2.18. Zlokalizować bazę materiałowo – sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w jego powierzchnię, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, w odległości kilkudziesięciu metrów od obszaru cieku, poza terenami występowania wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach piaszczysto – żwirowych, oraz poza terenami stagnowania wód roztopowych w okresie wiosennym, z zachowaniem zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu prac budowlanych obszar terenu przeznaczony na bazę materiałowo – sprzętową przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku zmiany lokalizacji bazy zorganizować nową lokalizację z zachowaniem dotychczasowych zabezpieczeń środowiska gruntowo – wodnego.
2.19. Dopuszcza się magazynowanie w dolinie cieku tylko materiałów niezbędnych do realizacji koniecznych prac budowlanych lub gdy warunki terenowe wykluczają inną lokalizację. Należy zminimalizować ilość oraz czas magazynowania materiałów budowlanych na tym obszarze oraz zachować szczególną ostrożność i dbałość o środowisko gruntowo – wodne w miejscu ich magazynowania (np.: szczelna powierzchnia, ochrona przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych). Wszelkie materiały sypkie (np.: kruszywo, ziemię z wykopów) gromadzić w wyznaczonych miejscach, w sposób uniemożliwiający ich wymywanie do cieku lub do systemu odwodnienia na skutek odpływu wód opadowych lub roztopowych.
2.20. Prace budowlane mogące powodować niszczenie siedlisk prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.
2.21. Ograniczyć do minimum ingerencję w ukształtowanie brzegu oraz koryta cieku. Podczas budowy obiektów inżynierskich zabezpieczyć i umocnić brzegi cieku przed erozją w celu zminimalizowania spływu i tym samym zamulenia wód powierzchniowych. Do umocnień należy stosować materiały naturalne lub zbliżone do naturalnych.
2.22. Prace w obszarze cieku lub w jego pobliżu prowadzić w sposób eliminujący lub ograniczający do niezbędnego minimum ingerencję w elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne wód z odpowiednim zabezpieczeniem koryta cieku przed osuwaniem się materiału ziemnego do koryta. Roboty w obszarze cieku organizować z uwzględnieniem możliwości schronienia się gatunków wodnych w miejscach wolnych od prac i intensywnych zanieczyszczeń.
2.23. Zapewnić swobodny przepływ wód w korycie cieku oraz zapobiegać zaburzeniom stosunków wodnych bez narażenia wód na niekontrolowane zanieczyszczenie.
2.24. Ograniczyć pracę ciężkiego sprzętu budowlanego na gruntach niestabilnych w bliskim sąsiedztwie koryta cieku.

2.25. Planowany obiekt inżynierski służący do przeprawy nad rzeką Odrą wykonać bez zaburzenia przepływu wód w korycie, po uzyskaniu wymaganych zgód, w tym pozwolenia wodnoprawnego. Do niezbędnego minimum ograniczać zmętnienie wód w wyniku realizacji prac (np.: prowadzenie prac na przeprawach mostowych w miarę możliwości unikając wchodzenia w koryto cieku).
2.26. Plac budowy wyposażyć w szczelne przenośne sanitariaty, których zawartość będzie regularnie opróżniana przez wyspecjalizowane podmioty.
2.27. Paliwa i pozostałe substancje stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego należy przechowywać w szczelnych zbiornikach. Stosować izolowane od gruntu (np. wyścielane odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręczne magazyny substancji. Produkty i substancje używane do realizacji inwestycji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego należy magazynować w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu. Miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodną wyścielić materiałem izolacyjnym, np.: geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym.
2.28. Zachować środki ostrożności podczas prowadzenia prac izolacyjno – antykorozyjnych prowadzonych z wykorzystaniem substancji chemicznych w taki sposób, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego.
2.29. Ewentualne odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych (do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu) oraz w sposób ograniczający wpływ w/w prac do terenu działki inwestycyjnej. Ewentualne wody z wykopów, podczyścić z zawiesiny i odprowadzać powierzchniowo na terenie działki inwestycyjnej, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich lub odpompować i wywieźć do uprawnionego odbiorcy. Zgodnie z art. 394 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1335 ze zm.), na trwałe odwadnianie wykopów budowlanych, odprowadzanie wód z wykopów wymagane są stosowne zgody wodnoprawne.
2.30. Przy szczegółowych rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić przepisy zawarte w Ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1335 ze zm.). W przypadku wykonania urządzeń wodnych, w tym: odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub likwidacji wymagane jest uzyskanie stosownej zgody wodnoprawnej.
2.31. Opracować plan ochrony przeciwpowodziowej na czas trwania robót, określający zależność pomiędzy czasem rozpoczęcia ewakuacji pojazdów, maszyn budowlanych i zabezpieczeniem innych urządzeń, a wystąpieniem określonych stanów na rzece Odrze, uwzględniając prognozy hydrologiczne. W sytuacji wystąpienia stanów ostrzegawczych na rzece Odrze przemieścić sprzęt, urządzenia stanowiące potencjalne źródło zanieczyszczenia wód i przenośne sanitariaty poza obszar zagrożony zalaniem, a także zabezpieczyć pozostałe urządzenia i infrastrukturę towarzyszącą.
2.32. Wodę na etapie realizacji inwestycji dostarczać z zewnątrz na teren przedsięwzięcia.
2.33. System kanalizacji deszczowej wyposażyć w urządzenia podczyszczające wody opadowe lub roztopowe z substancji ropopochodnych oraz zawiesin, o przepustowości dostosowanej do wielkości powierzchni objętej systemem odprowadzenia ww. wód.
2.34. Na etapie eksploatacji utrzymywać w należytym stanie czystość i sprawność techniczną systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji, w tym wykonywać regularne przeglądy i opróżnianie z mieszanin błotno – olejowych i zaolejonych osadów urządzeń

podczyszczających wody opadowe lub roztopowe, a także monitorować ich stan techniczny i utrzymywać je w sprawności.

2.35. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, także niebezpiecznymi, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo – wodnego substancji szkodliwych, oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

2.36. Podczas fazy eksploatacji inwestycji należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie środków do eliminacji śliskości nawierzchni, zgodnie z obowiązującymi normami i zarządzeniami. Stosować środki które będą zapewniały bezpieczne poruszanie się po drodze z jednoczesną dbałością o niepogarszanie się jakości wód w odbiornikach systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. W miarę możliwości stosować środki niezawierające jonów chlorkowych lub wprowadzać substancje pozwalające uzyskać wystarczającą wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu ładunku jonów chlorkowych wprowadzanych do środowiska.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o ooś:

3.1. Na czas trwania prac budowlanych zamontować tymczasowe grodzenia dla płazów w km od 0+200 do 0+800 km.

3.2. Na odcinkach, gdzie droga schodzi z estakady na grunt, należy zastosować wygrodzenia dla płazów i małych zwierząt, naprowadzające je do bezpiecznych przejść pod estakadą.

3.3. Wody opadowe i roztopowe z elementów zagospodarowania drogi na dojazdach od strony Siedliska odprowadzać poprzez nadanie pochyleń poprzecznych i podłużnych na przyległy teren biologicznie czynny.

3.4. Wody opadowe i roztopowe z obiektu mostowego odprowadzać do wpustów, z których woda zostanie wyprowadzona poza obiekt kolektorem zbiorczym. W miejscowości Bytom Odrzański kolektor podłączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej, natomiast od strony gminy Siedlisko wody opadowe i roztopowe odprowadzać na teren przyległy w pobliżu podpory skrajnej, po wcześniejszym oczyszczeniu w osadniku.

4. W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o ooś brak jest konieczności:

4.1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

4.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

5. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji i stanowi jej integralną część.

Uzasadnienie

W dniu 27 października 2025 r. do Wójta Gminy Siedlisko wpłynął wniosek Pani Weroniki Słodkowicz z firmy MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz, Radzewo ul. Słoneczna 16, 62-035 Kórnik, reprezentująca Inwestora Gminę Siedlisko i Gminę Bytom Odrzański w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa mostu nad rzeką Odrą wraz z dojazdami w ramach budowy połączenia rowerowego Gmin Lubuskiej 9 na linii wschód-zachód w ciągu drogi gminnej Bytom Odrzański - Siedlisko”.**

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, na terenie gminy Siedlisko działki nr 935/1, 935/2, 936, 905/1, 937/1, 934/1, 934/2, 945 obręb Siedlisko i gminy Bytom Odrzański działki nr 151/4, 151/3, 151/5, 275/5, 183/1, 186/13, 259 obręb 1 oraz działka nr 5/1 obręb Tarnów Bycki (przeważająca część inwestycji znajduje się w granicach administracyjnych gminy Siedlisko).

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie przeprawy mostowej w ciągu drogi gminnej klasy D przeznaczonej dla ruchu pieszych i rowerów z dopuszczeniem ruchu samochodowego (o masie całkowitej do 3,5 Mg) nad wodami rzeki Odry, zlokalizowanej w miejscu istniejącego tu wcześniej mostu, na istniejących podporach wraz z dojazdami do mostu.

Ze względu na konieczność zachowania parametrów IV klasy drogi żeglownej pod obiektem (skrajnia wysokości 5,25 m powyżej wysokiej wody żeglownej) konieczne jest wyniesienie konstrukcji obiektu od strony miejscowości Bytom Odrzański około 1,5 m powyżej poziomu istniejącego ustroju nośnego. Projektuje się most o długości około 625,00m.

Droga nad rzeką Odrą, zlokalizowana na terenie gminy Siedlisko oraz w miejscowości Bytom Odrzański, prowadzona będzie po moście zlokalizowanym w osi podpór istniejącego mostu.

Projektuje się obiekt 25 przęsłowy. Przęsła wzdłuż dojazdu od strony miejscowości Bytom Odrzański zaprojektowano o rozpiętości około 7,35 + 7,75 + 3 x 7,89 + 7,75 + 14,79 + 8,03 + 7,84 + 7,64 + 7,85 + 8,35 + 15,65 m, przęsło nurtowe o rozpiętości teoretycznej około 101,60 m oraz 11 przęseł nad terenem zalewowym na terenie gminy Siedlisko o rozpiętości teoretycznej około 35,35 m. Szerokość drogi na obiekcie wynosi 4,5 m.

Podpory istniejącego mostu zostaną przebudowane (podwyższone) do rzędnej umożliwiającej oparcie nowego ustroju nośnego.

Dojazd do obiektu od strony drogi wojewódzkiej nr 325 zrealizowany będzie drogą gminną zlokalizowaną na istniejącym nasypie ziemnym. Szerokość jezdni na dojeździe wynosi 4,5 m. Całkowita długość odcinka projektowanej drogi wynosi około 830 m.

W ramach inwestycji, która realizowana będzie na istniejących podporach nie planuje się kolizji z istniejącą infrastrukturą. Na moście oraz dojazdach zaprojektowane zostanie nowe oświetlenie. W celu zminimalizowania rozproszenia światła zastosowane zostaną oprawy LED kierunkowe z oświetleniem skierowanym w dół, oświetlające tylko projektowaną drogę na moście.

Przebudowywany most wraz z dojazdami przeznaczony będzie do ruchu pieszych i rowerzystów oraz samochodów osobowych (o masie całkowitej do 3,5 Mg). Przy czym za pomocą organizacji ruchu zostanie nadany priorytet (pierwszeństwo) dla pieszych i rowerzystów, a prędkość pojazdów ograniczona będzie do 20 km/h. Dopuszczalne będzie także korzystanie z mostu przez pojazdy służb ratunkowych (straż pożarna, pogotowie, itp.) oraz pojazdów służb związanych z działaniami przeciwpowodziowymi. Most stanowił będzie także połączenie dla przejazdów wyjątkowych w okresie ewentualnej powodzi, gdyż najbliższe przeprawy mostowe są zlokalizowane w znacznej odległości od Siedliska i Bytomia Odrzańskiego.

Celem inwestycji jest rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej, która umożliwi komunikację pomiędzy dwoma brzegami rzeki Odry, a tym samym przyczyni się do skomunikowania gminy Bytom Odrzański z gminą Siedlisko.

Część inwestycji zlokalizowana w miejscowości Bytom Odrzański (dz. nr 151/3) znajduje się w granicach obowiązującego miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bytom Odrzański, obejmującego obszar położony w granicach miasta Bytom Odrzański i wsi Tarnów Bycki, z przeznaczeniem pod budowę wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Odry (Uchwała Nr XIX/146/01 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bytom Odrzański, obejmującej obszar położony w granicach miasta Bytom Odrzański i wsi Tarnów Bycki, z przeznaczeniem pod budowę wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Odry). Część inwestycji na obszarze Gminy Siedlisko nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane w ramach niniejszego postępowania przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz.1839) oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Siedlisko.

Do wniosku zgodnie z wymogami art. 4 ust. 1 pkt. 2, 3, 3a ustawy ooś, zostały dołączone wymagane przepisami dokumenty tj.: karta informacyjna przedsięwzięcia – dalej jako KIP wraz z jej zapisem na elektronicznym nośniku danych, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Pismem z dnia 6 listopada 2025 r., znak: OŚ.6220.15.2025, pełnomocnik wnioskodawcy został zawiadomiony o wszczęciu postępowania oraz poinformowany o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, a także o możliwości złożenia uwag i wniosków w sprawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie zostało skutecznie doręczone, co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach sprawy.

Pozostałe strony postępowania, z uwagi na ich liczbę przekraczającą 10, zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlisko.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy i obejmuje również teren Gminy Bytom Odrzański, Wójt Gminy Siedlisko, pismem z dnia 6 listopada 2025 r., znak: OŚ.6220.15.2025, zwrócił się do Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z prośbą o podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 14 dni. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji potwierdzającej datę i okres publikacji obwieszczenia lub jego wywieszenia.

Ponadto, w związku z lokalizacją planowanego przedsięwzięcia na terenie więcej niż jednej gminy, Wójt Gminy Siedlisko, działając na podstawie art. 75 ust. 4 i ust. 5b powołanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, pismem z dnia 6 listopada 2025 r., znak: OŚ.6220.15.2025, zwrócił się do Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. W piśmie wskazano również, że opinia jest wydawana w formie postanowienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, a niewydanie jej w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku, zgodnie z art. 75 ust. 5b wskazanej ustawy. W wyznaczonym ustawowo terminie Burmistrz Bytomia Odrzańskiego nie wydał opinii, co w świetle przywołanego przepisu należy traktować jako brak zastrzeżeń do realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 28 listopada (data wpływu do tut. urzędu 2 grudnia 2025 r.) Burmistrz Bytomia Odrzańskiego poinformował tut. Organ, że obwieszczenie z dnia 6 listopada 2025 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1,2,4 i ust. 3 i 3a Wójt Gminy Siedlisko pismami z dnia 6 listopada 2025 r., znak: OŚ.6220.15.2025, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego

przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 27 listopada 2025 r. do Urzędu Gminy w Siedlisku wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2025 r., znak: WOOŚ.4220.190.2025.PT, informujące o wyznaczeniu nowego terminu na zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, tj. do dnia 10 grudnia 2025 r.

W związku z powyższym, obwieszczeniem z dnia 28 listopada 2025 r. Wójt Gminy Siedlisko poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na konieczność oczekiwania na zajęcie stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlisko.

Ponadto pismem z dnia 28 listopada 2025 r., znak: OŚ.6220.15.2025, Wójt Gminy Siedlisko poinformował Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o wyznaczeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nowego terminu na zajęcie stanowiska oraz o zamieszczeniu obwieszczenia dotyczącego przedłużenia terminu załatwienia sprawy do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokonanie tej czynności na terenie Gminy Bytom Odrzański zostało potwierdzone pisemnie.

Pełnomocnik wnioskodawcy również został poinformowany o piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz o nowym terminie załatwienia sprawy. Zawiadomienie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi, co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach sprawy.

Pismem z dnia 25 listopada 2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 26 listopada 2025 r.), znak: NZ.9022.4.49.2025, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, postanowieniem z dnia 11 grudnia 2025 r., znak: WOOŚ.4220.190.2025.PT, stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Wykonać pełną inwentaryzację przyrodniczą terenu inwestycji, także inwentaryzację roślinności, w tym drzew terenu inwestycji oraz wszystkich terenów wykorzystywanych na etapie jej realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 w obrębie których zaplanowano inwestycję. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej należy przedstawić także w postaci warstwy wektorowej - zgodnie rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 652).
2. Przedstawić wpływ inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 wraz z zaplanowaniem działań minimalizujących, zapobiegawczych i kompensacyjnych, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 9 ustawy o ooś.
3. Z uwagi na istotną rolę barierową planowanej inwestycji dla funkcjonalności korytarza ekologicznego Dolina Odry Środkowej, na etapie opracowania wariantów inwestycji, a także zakresów i harmonogramów prac, należy:
   - wziąć pod uwagę konieczność zachowania przestrzeni pod mostem, w części inwestycji położonej w gminie Siedlisko na potrzeby migracji fauny, a także wypełniania innych funkcji korytarzy ekologicznych;

- wziąć pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze (migracje, sąsiedztwo siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych) na etapie planowania lokalizacji zaplecza budowy, dróg tymczasowych, miejsc postoju.

4. Przedstawić ocenę wpływu na zachowanie integralności obszarów Natura 2000, a także spójności sieci Natura 2000 i ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych.
5. Ustalić/wykluczyć możliwość wystąpienia negatywnego wpływu inwestycji na inne chronione gatunki roślin, zwierząt, grzybów wraz z opisem planowanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań.
6. Ustalić/wykluczyć możliwość wystąpienia negatywnego wpływu inwestycji na ochronę przyrody o ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu Nowosolska Dolina Odry.
7. Przedstawić plan działań w zakresie stwierdzonych na etapie inwentaryzacji inwazyjnych gatunków obcych, zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1589, z późn. zm.).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, pismem z dnia 15 grudnia 2025 r., znak: VG.ZZŚ.4901.277.2025 (data wpływu do tut. Urzędu: 17 grudnia 2025 r.), wyraziło opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazało na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji:

1. Podczas realizacji inwestycji racjonalnie gospodarować powierzchnią ziemi w obrębie planowanego przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren robót należy uporządkować, oraz przywrócić do stanu najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego.
2. Cały obszar przedsięwzięcia w fazie jego realizacji wyposażyć w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych.
3. Do prac budowlanych i transportu materiałów stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. Prowadzić bieżącą kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.
4. Tankowanie, wymiany płynów eksploatacyjnych, naprawy, a także mycie pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić poza obszarem cieku, w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska gruntowo – wodnego, np.: poprzez zastosowanie geomembrany lub maty sorpcyjnej.
5. Zlokalizować bazę materiałowo – sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w jego powierzchnię, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, w odległości kilkudziesięciu metrów od obszaru cieku, poza terenami występowania wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach piaszczysto – żwirowych, oraz poza terenami stagnowania wód roztopowych w okresie wiosennym, z zachowaniem zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu prac budowlanych obszar terenu przeznaczony na bazę materiałowo – sprzętową przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku zmiany lokalizacji bazy zorganizować nową lokalizację z zachowaniem dotychczasowych zabezpieczeń środowiska gruntowo – wodnego.
6. Dopuszcza się magazynowanie w dolinie cieku tylko materiałów niezbędnych do realizacji koniecznych prac budowlanych lub gdy warunki terenowe wykluczają inną lokalizację. Należy zminimalizować ilość oraz czas magazynowania materiałów budowlanych na tym obszarze oraz zachować szczególną ostrożność i dbałość o środowisko gruntowo – wodne w miejscu ich magazynowania (np.: szczelna powierzchnia, ochrona przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych). Wszelkie materiały sypkie (np.: kruszywo, ziemię z wykopów) gromadzić w wyznaczonych miejscach, w sposób

uniemożliwiający ich wymywanie do cieku lub do systemu odwodnienia na skutek odpływu wód opadowych lub roztopowych.

7. Prace budowlane mogące powodować niszczenie siedlisk prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.
8. Ograniczyć do minimum ingerencję w ukształtowanie brzegu oraz koryta cieku. Podczas budowy obiektów inżynierskich zabezpieczyć i umocnić brzegi cieku przed erozją w celu zminimalizowania spływu i tym samym zamulenia wód powierzchniowych. Do umocnień należy stosować materiały naturalne lub zbliżone do naturalnych.
9. Prace w obszarze cieku lub w jego pobliżu prowadzić w sposób eliminujący lub ograniczający do niezbędnego minimum ingerencję w elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne wód z odpowiednim zabezpieczeniem koryta cieku przed osuwaniem się materiału ziemnego do koryta. Roboty w obszarze cieku organizować z uwzględnieniem możliwości schronienia się gatunków wodnych w miejscach wolnych od prac i intensywnych zanieczyszczeń.
10. Zapewnić swobodny przepływ wód w korycie cieku oraz zapobiegać zaburzeniom stosunków wodnych bez narażenia wód na niekontrolowane zanieczyszczenie.
11. Ograniczyć pracę ciężkiego sprzętu budowlanego na gruntach niestabilnych w bliskim sąsiedztwie koryta cieku.
12. Planowany obiekt inżynierski służący do przeprawy nad rzeką Odrą wykonać bez zaburzenia przepływu wód w korycie, po uzyskaniu wymaganych zgód, w tym pozwolenia wodnoprawnego. Do niezbędnego minimum ograniczać zmętnienie wód w wyniku realizacji prac (np.: prowadzenie prac na przeprawach mostowych w miarę możliwości unikając wchodzenia w koryto cieku).
13. Plac budowy wyposażyć w szczelne przenośne sanitariaty, których zawartość będzie regularnie opróżniana przez wyspecjalizowane podmioty.
14. Paliwa i pozostałe substancje stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego należy przechowywać w szczelnych zbiornikach. Stosować izolowane od gruntu (np. wyścielane odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręczne magazyny substancji. Produkty i substancje używane do realizacji inwestycji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego należy magazynować w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu. Miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodną wyścielić materiałem izolacyjnym, np.: geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym.
15. Zachować środki ostrożności podczas prowadzenia prac izolacyjno – antykorozyjnych prowadzonych z wykorzystaniem substancji chemicznych w taki sposób, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego.
16. Ewentualne odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych (do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu) oraz w sposób ograniczający wpływ w/w prac do terenu działki inwestycyjnej. Ewentualne wody z wykopów, podczyścić z zawiesiny i odprowadzać powierzchniowo na terenie działki inwestycyjnej, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich lub odpompować i wywieźć do uprawnionego odbiorcy. Zgodnie z art. 394 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1335 ze zm.), na trwałe odwadnianie wykopów budowlanych, odprowadzanie wód z wykopów wymagane są stosowne zgody wodnoprawne.
17. Przy szczegółowych rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić przepisy zawarte w ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1335 ze zm.). W przypadku wykonania urządzeń wodnych, w tym: odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub likwidacji wymagane jest uzyskanie stosownej zgody wodnoprawnej.
18. Opracować plan ochrony przeciwpowodziowej na czas trwania robót, określający zależność pomiędzy czasem rozpoczęcia ewakuacji pojazdów, maszyn budowlanych i zabezpieczeniem innych urządzeń, a wystąpieniem określonych stanów na rzece Odrze, uwzględniając prognozy hydrologiczne. W sytuacji wystąpienia stanów ostrzegawczych na rzece Odrze przemieścić sprzęt, urządzenia stanowiące potencjalne źródło zanieczyszczenia wód i przenośne sanitariaty poza obszar zagrożony zalaniem, a także zabezpieczyć pozostałe urządzenia i infrastrukturę towarzyszącą.

19. Wodę na etapie realizacji inwestycji dostarczać z zewnątrz na teren przedsięwzięcia.
20. System kanalizacji deszczowej wyposażyć w urządzenia podczyszczające wody opadowe lub roztopowe z substancji ropopochodnych oraz zawiesin, o przepustowości dostosowanej do wielkości powierzchni objętej systemem odprowadzenia ww. wód.
21. Na etapie eksploatacji utrzymywać w należytym stanie czystość i sprawność techniczną systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji, w tym wykonywać regularne przeglądy i opróżnianie z mieszanin błotno – olejowych i zaolejonych osadów urządzeń podczyszczających wody opadowe lub roztopowe, a także monitorować ich stan techniczny i utrzymywać je w sprawności.
22. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, także niebezpiecznymi, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo – wodnego substancji szkodliwych, oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
23. Podczas fazy eksploatacji inwestycji należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie środków do eliminacji śliskości nawierzchni, zgodnie z obowiązującymi normami i zarządzeniami. Stosować środki które będą zapewniały bezpieczne poruszanie się po drodze z jednoczesną dbałością o niepogarszanie się jakości wód w odbiornikach systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. W miarę możliwości stosować środki niezawierające jonów chlorkowych lub wprowadzać substancje pozwalające uzyskać wystarczającą wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu ładunku jonów chlorkowych wprowadzanych do środowiska.

Tutejszy Organ podzielił stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem jego oddziaływania na przedmioty i cele ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004, specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014, korytarza ekologicznego Dolina Odry Środkowej KPdC-19E oraz obszaru chronionego krajobrazu Nowosolska Dolina Odry.

W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 30 grudnia 2025 r., znak: OŚ.6220.15.2025, Wójt Gminy Siedlisko nałożył na inwestorów, tj. Gminę Siedlisko oraz Gminę Bytom Odrzański, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy ooś.

Postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi wnioskodawcy, co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach sprawy.

Pozostałe strony postępowania, z uwagi na ich liczbę przekraczającą 10, zostały zawiadomione o wydaniu postanowienia w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlisko, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim. Zamieszczenie i wywieszenie obwieszczenia na terenie Gminy Bytom Odrzański zostało potwierdzone pisemnie. W ustawowym terminie nie wniesiono zażalenia na powyższe postanowienie.

Następnie, postanowieniem z dnia 23 stycznia 2026 r., znak: OŚ.6220.15.2025, Wójt Gminy Siedlisko zawiesił postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia przez wnioskodawców raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi wnioskodawcy. Pozostałe strony postępowania zostały poinformowane o jego wydaniu w drodze obwieszczenia z dnia 23 stycznia 2026 r., które zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlisko, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim. Dokonanie tych czynności na terenie Gminy Bytom Odrzański zostało potwierdzone pisemnie.

W dniu 7 lipca 2026 r. do tut. Urzędu wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony przez mgr Ewę Brzozowską.

W związku z przedłożeniem raportu Wójt Gminy Siedlisko postanowieniem z dnia 10 lipca 2026 r., znak: OŚ.6220.15.2025, podjął zawieszone postępowanie z dnia 23 stycznia 2026 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Odrą wraz z dojazdami w ramach budowy połączenia rowerowego Gmin Lubuskiej 9 na linii wschód–zachód w ciągu drogi gminnej Bytom Odrzański – Siedlisko".

Pełnomocnik wnioskodawcy został poinformowany o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskania wyjaśnień dotyczących jego treści oraz składania uwag i wniosków w sprawie. Zawiadomienie zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 14 lipca 2026 r., co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach sprawy.

Ponadto, z uwagi na liczbę stron postępowania przekraczającą 10, pozostałe strony zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, o możliwości zapoznania się z treścią raportu, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku ,w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlisko, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim. Dokonanie tych czynności na terenie Gminy Bytom Odrzański zostało potwierdzone pisemnie. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag ani wniosków dotyczących przedłożonego raportu.

W dniu 10 lipca 2026 r., działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Siedlisko wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, przedkładając raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W odniesieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, nie zachodziła konieczność ponownego zasięgania opinii ani uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia, ponieważ organy te na wcześniejszym etapie postępowania wyraziły opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zastosowanie w tym zakresie znajdują wyjątki przewidziane w art. 77 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy ooś.

Ponieważ planowane przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy i obejmuje również teren Gminy Bytom Odrzański, Wójt Gminy Siedlisko, działając na podstawie art. 75 ust. 4 i ust. 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.), pismem z dnia 10 lipca 2026 r., znak: OŚ.6220.15.2025, zwrócił się do Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, przekazując raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie poinformował, że zgodnie z art. 75 ust. 5b powołanej ustawy opinia jest wydawana w drodze postanowienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, a niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń do wniosku. W wyznaczonym ustawowo terminie Burmistrz Bytomia Odrzańskiego nie wydał opinii, co w świetle przywołanego przepisu należy traktować jako brak zastrzeżeń do realizacji planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 21 lipca 2026 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli dotyczące przekazania według właściwości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wniosku Wójta Gminy Siedlisko z dnia 10 lipca 2026 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 12 sierpnia 2026 r., (data wpływu do tut. urzędu: 13 sierpnia 2026 r.), znak: WOOŚ.4221.282.2026.PT, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zwrócił się z prośbą o poinformowanie stron postępowania o nowym terminie zajęcia stanowiska

w sprawie. Konieczność przedłużenia terminu uzasadnił skomplikowanym charakterem sprawy, jej złożonością oraz potrzebą szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji. Jednocześnie wskazał, że stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie zajęte do dnia 11 września 2026 r.

Obwieszczeniem z dnia 14 sierpnia 2026 r., znak: OŚ.6220.15.2025, strony postępowania zostały poinformowane o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlisko, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlisko oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlisko, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim. Dokonanie tych czynności na terenie Gminy Bytom Odrzański zostało potwierdzone pisemnie.

Pełnomocnik wnioskodawcy również został poinformowany o piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz o nowym terminie załatwienia sprawy. Zawiadomienie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi, co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach sprawy.

Postanowieniem z dnia 10 września 2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 11 września 2026 r.), znak: WOOŚ.4221.282.2026.PT, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Odrą wraz dojazdami w ramach budowy połączenia rowerowego gmin Lubuskiej 9 na linii wschód-zachód w ciągu drogi gminnej Bytom Odrzański – Siedlisko” oraz określił warunki jego realizacji, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Następnie Wójt Gminy Siedlisko, działając w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu, na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 oraz art. 79 ust. 1 ustawy ooś, obwieszczeniem z dnia 15 września 2026 r. podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także składania uwag i wniosków. Obwieszczenie dotyczyło postępowania wszczętego na wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Odrą wraz z dojazdami w ramach budowy połączenia rowerowego Gmin Lubuskiej 9 na linii wschód-zachód w ciągu drogi gminnej Bytom Odrzański – Siedlisko”. Wskazano w nim również, że przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlisko, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlisko oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlisko.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy i obejmuje również teren Gminy Bytom Odrzański, Wójt Gminy Siedlisko, pismem z dnia 15 września 2026 r., znak: OŚ.6220.15.2025, zwrócił się do Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z prośbą o podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 30 dni. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji potwierdzającej datę i okres publikacji obwieszczenia lub jego wywieszenia. Wykonanie wskazanych czynności na terenie Gminy Bytom Odrzański zostało potwierdzone pisemnie.

Osoby zainteresowane mogły zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie do protokołu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski ze strony społeczeństwa.

Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego w sprawie, w tym wymaganych uzgodnień i opinii, Wójt Gminy Siedlisko, obwieszczeniem z dnia 19 października 2026 r., znak: OŚ.6220.15.2025, zawiadomił pełnomocnika wnioskodawcy oraz Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zawiadomienie zostało skutecznie doręczone, co potwierdzają zwrotne potwierdzenia odbioru znajdujące się w aktach sprawy.

Ponadto, z uwagi na liczbę stron postępowania przekraczającą 10, stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, Wójt Gminy Siedlisko zawiadomił pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlisko.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy i obejmuje również teren Gminy Bytom Odrzański, Wójt Gminy Siedlisko, pismem z dnia 19 października 2026 r., znak: OŚ.6220.15.2025, zwrócił się do Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z prośbą o podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 21 dni. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji potwierdzającej datę i okres publikacji obwieszczenia lub jego wywieszenia. Wykonanie wskazanych czynności na terenie Gminy Bytom Odrzański zostało potwierdzone pisemnie.

W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym ani nie zgłosiła żądań.

Po zapoznaniu się z całością zebranej dokumentacji w sprawie w tym Raportem sporządzonym przez mgr Ewę Brzozowską oraz uzgodnieniami i opiniami organów uzgadniających, ustalono, że Raport spełnia wymagania formalne wynikające z art. 66 ustawy ooś. Raport zawiera analizy, określa możliwe oddziaływania i identyfikuje potencjalne zagrożenia na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, a zawarte w nim informacje o planowanym przedsięwzięciu są wystarczające do oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko i pozwalają zdefiniować warunki realizacji i eksploatacji, zapewniające ochronę wszystkich komponentów środowiska.

W raporcie dokonano analizy wariantów przedsięwzięcia w tym proponowanego przez wnioskodawcę wariantu I, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz najkorzystniejszego dla środowiska. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowych przęseł ustroju nośnego w śladzie istniejącego obiektu na istniejących podporach, co z punktu widzenia przyrodniczego, ekonomicznego i społecznego jest rozwiązaniem najkorzystniejszym. W związku z powyższym, nie analizowano wariantów lokalizacyjnych przedmiotowej trasy, a jedynie jej warianty technologiczne. Wariantem wskazanym do realizacji i preferowanym przez wnioskodawcę jest wariant I, w ramach którego będzie miała miejsce realizacja inwestycji poprzez wykonanie od strony gminy Siedlisko 11 przęseł zespolonych. W racjonalnym wariancie alternatywnym przęsła te mają konstrukcję łukową. Zastosowanie przęseł zespolonych mostu na dojazdach do przęsła nurtowego od strony miejscowości Siedlisko umożliwi ograniczenie wycinki zadrzewienia w pobliżu realizowanej inwestycji. Ponadto, zastosowanie przęseł zespolonych, o prostej konstrukcji skróci czas budowy mostu i ograniczy zużycie materiałów dla realizacji inwestycji. Modułowy charakter przęseł zespolonych pozwoli na ograniczenie ingerencji w teren zalewowy.

Projektuje się przebudowę istniejącego mostu. Przęsło nurtowe usytuowane jest pod kątem ~90º względem rzeki Odry. Na moście zlokalizowano dwukierunkową drogę szerokości 4,5 m oraz obustronne opaski szerokości 0,50 m. Przęsło nurtowe oraz przęsła nad ternem zalewowym obiektu ukształtowane są w planie, w linii prostej. Na odcinku w miejscowości Bytom Odrzański oś obiektu ulega załamaniu w celu połączenia z odcinkiem drogi gminnej na skrzyżowaniu z ul. Bolesława Krzywoustego. Przęsło

nurtowe to jednoprzęsłowy łuk ze ściągiem o rozpiętości teoretycznej przęsła równej około 101,60 m. Zaprojektowano konstrukcję w postaci dwóch dźwigarów łukowych i pomostu zespolonego stalowo-betonowego. Dźwigary łukowe ukształtowane zostały w formie kratownicy typu „N". Część mostu od strony miejscowości Bytom Odrzański to 13 przęseł o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej zmiennej rozpiętości (rozpiętość zależna od zmiennego układu istniejących podpór mostu od około 7,35 – około 15,65 m). Część mostu od strony miejscowości Siedlisko nad terenem zalewowym to 11 przęseł o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej o rozpiętości teoretycznej każdego przęsła równej około 35,35 m. Zaprojektowano oparcie nowych ustrojów nośnych na istniejących podporach masywnych. Istniejące podpory zostaną przebudowane. Projektuje się rozbiórkę istniejących betonowych oczepów i wykonanie nowych żelbetowych oczepów, na których wykształcone zostaną ciosy podłożyskowe do osadzenia łożysk i oparcia ustrojów nośnych. Korpusy istniejących podpór zostaną wyremontowane.

Oddziaływania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do środowiska będą miały charakter niezorganizowany i zmienny, zarówno w czasie, jak i miejscu. Będą one ściśle powiązane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń, a także frontem prowadzonych robót. W trakcie budowy emisja może pochodzić z transportu sypkich materiałów budowlanych, szlifowania i cięcia materiałów, kładzenia mas bitumicznych czy prac wykończeniowych. Transport materiałów sypkich prowadzony będzie pojazdami do tego przystosowanymi, poprzez przykrywanie skrzyń ładunkowych plandekami lub wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie. W celu minimalizacji uciążliwości w zakresie hałasu roboty budowlane w terenie zabudowanym prowadzone będą co do zasady w porze dziennej, z dopuszczeniem jedynie prowadzenia prac w porze nocy wymagających ciągłości technologicznej.

Teren budowy będzie wyposażony w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych. Ścieki te będą odprowadzane do szczelnych bezodpływowych odbiorników (typu TOI-TOI), a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze gospodarowanie. Ponadto, plac budowy (miejsce przechowywania maszyn budowalnych) zostanie zabezpieczone przed ewentualnym przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu. Wyposażony będzie w maty neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn budowlanych. Z kolei zaplecze budowy, w tym bazy materiałowo-sprzętowe oraz miejsca magazynowania odpadów lokalizowane będą w odległości co najmniej 150 m w każda stronę od rzeki Odry. Nawierzchnia terenu w obrębie lokalizacji zaplecza budowy wykonana będzie co najmniej z utwardzonych prefabrykowanych płyt drogowych (optymalnie z betonu asfaltowego). Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania na placu lub zapleczu budowy substancji podanych na migrację wodną oraz teren, na którym zlokalizowane będą stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych będą wyścielone materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym.

Jednocześnie, dopuszcza się magazynowanie w dolinie cieku tylko materiałów niezbędnych do realizacji koniecznych prac budowlanych lub gdy warunki terenowe wykluczają inną lokalizację. Wszelkie materiały sypkie (np.: kruszywo, ziemia z wykopów) gromadzone będą w wyznaczonych miejscach, w sposób uniemożliwiający ich wymywanie do cieku lub do systemu odwodnienia na skutek odpływu wód opadowych lub roztopowych.

Podczas realizacji inwestycji zastosowane zostaną działania minimalizujące (wskazane w raporcie ooś) oddziaływania w zakresie środowiska gruntowo-wodnego, tj. m.in.:

- Ograniczona będzie do minimum ingerencja w ukształtowanie brzegu oraz koryta cieku. Podczas realizacji obiektu inżynierskiego zabezpieczone i umocnione będą brzegi cieku przed erozją w celu

zminimalizowania spływu i tym samym zamulenia wód powierzchniowych. Do umocnień stosowane będą materiały naturalne lub zbliżone do naturalnych;

- Prace w obszarze cieku lub w jego pobliżu prowadzone będą w sposób eliminujący lub ograniczający do niezbędnego minimum ingerencję w elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne wód z odpowiednim zabezpieczeniem koryta cieku przed osuwaniem się materiału ziemnego do koryta. Roboty w obszarze cieku zorganizowane będą z uwzględnieniem możliwości schronienia się gatunków wodnych w miejscach wolnych od prac i intensywnych zanieczyszczeń;
- Zapewniony będzie swobodny przepływ wód w korycie cieku oraz będzie miało miejsce zapobieganie zaburzeniom stosunków wodnych bez narażenia wód na niekontrolowane zanieczyszczenie;
- Ograniczona będzie praca ciężkiego sprzętu budowlanego na gruntach niestabilnych w bliskim sąsiedztwie koryta cieku;
- Planowany obiekt inżynierski służący do przeprawy nad rzeką Odrą wykonany będzie bez zaburzenia przepływu wód w korycie, po uzyskaniu wymaganych zgód, w tym pozwolenia wodnoprawnego. Do niezbędnego minimum ograniczone będzie zmętnienie wód w wyniku realizacji prac (np. prowadzenie prac na przeprawach mostowych w miarę możliwości unikając wchodzenia w koryto cieku);
- Zachowane będą środki ostrożności podczas prowadzenia prac izolacyjno-antykorozyjnych prowadzonych z wykorzystaniem substancji chemicznych w taki sposób, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego;
- Ograniczona będzie do minimum ingerencja w ukształtowanie brzegu oraz koryta cieku. Podczas realizacji obiektu inżynierskiego zabezpieczone i umocnione będą brzegi cieku przed erozją w celu zminimalizowania spływu i tym samym zamulenia wód powierzchniowych. Do umocnień stosowane będą materiały naturalne lub zbliżone do naturalnych.

Podczas wykonywania prac budowlanych wytwarzane będą odpady zaliczane do grupy 17 wg katalogu odpadów, czyli odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Ponadto, powstawać będą również odpady związane z funkcjonowaniem zapleczy budowlanych, tj. zużyte oleje, różnego rodzaju opakowania oraz odpady komunalne. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą segregowane i składowane czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne będą przechowywane czasowo w specjalistycznych pojemnikach do tego przeznaczonych, systematycznie zbierane i przekazywane poza teren przedsięwzięcia, do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacją.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, oddziaływaniem o największym znaczeniu będzie hałas drogowy po moście.

W raporcie ooś przeprowadzono analizę oddziaływania akustycznego, uwzględniając m.in. przebieg trasy w terenie, występowanie budynków i terenów chronionych akustycznie, a także prognozowane natężenie ruchu. Główną funkcją mostu jest realizacja drogi dla rowerzystów i pieszych, a dodatkową funkcją obiektu będzie dopuszczony przejazd pojazdów osobowych (przy czym pierwszeństwo na moście będą mieli rowerzyści i piesi, co egzekwowane będzie za pomocą odpowiedniego oznakowania) i pojazdów specjalnych takich jak straż pożarna, pogotowie oraz pojazdów służb związanych z działaniami przeciwpowodziowymi. Ruch pojazdów samochodowych będzie sporadyczny, jednostkowy i nie będzie odbywał się w sposób regularny. Szacuje się, że natężenie ruchu na moście i dojazdach w 2039 roku (okres 10 lat po oddaniu inwestycji) wynosić będzie 237 samochodów osobowych na dobę.

Od strony gminy Siedlisko inwestycja położona jest na terenach łąk i pastwisk w terenie niezabudowanym. Nie występują tu żadne budynki mieszkalne ani użyteczności publicznej. Z kolei od strony Bytomia Odrzańskiego przedsięwzięcie zlokalizowane jest w pobliżu nielicznej, luźnej zabudowy o charakterze mieszkaniowym oraz produkcyjno-usługowym. Najbliższym budynkiem mieszkalnym w stosunku do omawianej inwestycji jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zlokalizowana na działce nr 186/4 obręb 1 Bytom Odrzański. Obiekt ten znajduje się ok. 7 m od osi projektowanej inwestycji. Posiada dwie kondygnacje, z czego dolna znajduje się poniżej poziomu osi projektowanej inwestycji. Kolejnym, najbliższym budynkiem mieszkalnym o charakterze jednorodzinnym jest budynek na działce nr 152/1 obręb 1 Bytom Odrzański, zlokalizowany w odległości ok. 11 m od osi projektowanego przedsięwzięcia. Dla ww. terenów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1112), obowiązują wartości 61 dB i 65 dB w porze dnia w zależności od rodzaju terenu oraz 56 dB w porze nocy dla wszystkich terenów.

W przedłożonej dokumentacji dokonano szczegółowej analizy oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie emisji hałasu, zgodnie z zalecaną metodą obliczeniową. Obliczenia wykonano dla siatki punktów na wysokości 4,0 m. Wyznaczono również 4 punkty obserwacji na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej na wysokości 1,5 m oraz na wysokościach w świetle okien budynków. Modelowanie oddziaływania akustycznego przeprowadzono dla roku 2039 dla zakładanego natężenia ruchu 237 samochodów osobowych na dobę. Wykonane obliczenia wykazały, iż na wskazanych terenach wymagających ochrony akustycznej, nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza się, że analizowana inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska pod względem akustycznym.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia powstawać będą wody opadowe i roztopowe pochodzące ze spływu z powierzchni projektowanej inwestycji. Wody z elementów zagospodarowania drogi na dojazdach od strony Siedliska projektuje się odprowadzić poprzez nadanie pochyleń poprzecznych i podłużnych na przyległy teren biologicznie czynny. Wody opadowe i roztopowe z obiektu mostowego sprowadzone zostaną do wpustów, z których woda zostanie wyprowadzona poza obiekt kolektorem zbiorczym. W miejscowości Bytom Odrzański kolektor podłączony zostanie do istniejącej kanalizacji deszczowej, natomiast od strony gminy Siedlisko wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostaną na teren przyległy w pobliżu podpory skrajnej po wcześniejszym oczyszczeniu w osadniku.

Ruch pojazdów po moście będzie źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ich eksploatacja będzie głównie wiązała się z emisją do powietrza produktów spalania paliw płynnych. Udział emisji pyłowych jest na tyle niewielki, iż można go uznać za pomijalny. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie stanu powietrza atmosferycznego na omawianym terenie. W związku z powyższym, nie stwierdzono możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym zakresie.

Na obszarze objętym inwestycją nie zidentyfikowano siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk będących przedmiotem ochrony, w tym ochrony obszarów Natura 2000.

Inwestycję zamierza się zrealizować:

- w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Nowosolska Dolina Odry”;
- w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004;
- w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014;

- w obszarze wyznaczonych korytarzy ekologicznych rangi krajowej i międzynarodowej, pn. Dolina Środkowej Odry GKZ-19;
- w obszarze wyznaczonego krajobrazu priorytetowego „Dolina Odry na odcinku Bytom Odrzański – Nowa Sól o ID:1354.

Szczegółowa analiza, m.in:
- otrzymanej dokumentacji, w tym raportu oddziaływania inwestycji na środowisko;
- uchwały nr XLI/590/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Nowosolska Dolina Odry" (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r. poz. 867);
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.);
- zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r. poz. 1642, z późn. zm.);
- zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 2014 r. poz. 938, z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) (Dz. U. z 2025 r. poz. 1230);
- standardowych formularzy danych ww. obszarów Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 i Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014;
- przyrodniczych baz danych RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim;
- ekologicznych uwarunkowań zachowania właściwej drożności korytarzy ekologicznych rangi krajowej i międzynarodowej;

jak również wnikliwe prześledzenie bezpośrednich i pośrednich skutków przedsięwzięcia, zwłaszcza aspektów związanych z lokalizacją, skalą, rodzajem, charakterystyką i uwarunkowaniami jego realizacji, określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, pozwala uznać, iż planowane działanie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływało na przyrodę, w szczególności na utrzymanie we właściwym stanie ochrony, przedmiotów ochrony:
- obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004, tj. gatunków i ich siedlisk, takich jak: A038 łabędź krzykliwy *Cygnus Cygus*, A039 gęś zbożowa *Anser fabalis*, A053 krzyżówka *Anas platyrhynchos*, A055 cyranka *Anas querquedula*, A056 płaskonos *Anas clypeata*, A072 trzmielojad *Pernis apivorus*, A073 kania czarna *Milvus migrans*, A074 kania ruda *Milvus milvus*, A081 błotniak stawowy *Circus aeruginosus*, A122 derkacz *Crex crex*, A196 rybitwa białowąsa *Chlidonias hybridus*, A198 rybitwa białoskrzydła *Chlidonias leucopterus*, A229 zimorodek *Alcedo atthis,* A238 dzięcioł średni *Dendrocopos medius*.

W treści Planu zadań ochronnych (dalej PZO) i Standardowego Formularza Danych (dalej SDF) obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004, wymienia się szereg istotnych zagrożeń dla ww. gatunków i ich siedlisk, A02 zmiana sposobu upraw, A03.03 zaniechanie/brak koszenia, A04.03 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu, A05.01 hodowla zwierząt, B01 zalesianie terenów otwartych,

B02.02 wycinka lasu, B02.04 usuwanie martwych i umierających drzew, C03.03 produkcja energii wiatrowej, D01.02 drogi, autostrady, D02.01 linie elektryczne i telefoniczne, D03.02 szlaki żeglugowe, F03.01 polowanie, G05.04 wandalizm, G05.11 śmierć lub uraz w wyniku kolizji, I01 obce gatunki inwazyjne, J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie, J02.03 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych, J02.04.02 brak zalewania, J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska.

Realizacja przedmiotowej inwestycji mogłaby się odnosić do zagrożeń: D01.02 drogi, autostrady, jednak z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w obrębie przekształconym antropogenicznie oraz wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego, nie przewiduje się znaczącej utraty ani fragmentacji siedlisk i miejsc lęgowych ptaków. Tereny znajdujące się pod projektowanym obiektem mostowym pozostaną w znacznej części otwarte, co ograniczy wpływ inwestycji na możliwość wykorzystania doliny Odry przez ptaki, zwłaszcza gęś zbożową *Anser fabalis* czy derkacza *Crex crex*, będącymi przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000; J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, jednak przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z istotnym przekształceniem terenów znajdujących się pod projektowanym obiektem, które w znacznej części zachowają dotychczasowych sposób użytkowania, w związku z czym realizacja inwestycji nie spowoduje zaniku lub pogorszenia siedlisk lęgowych i miejsc żerowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zwłaszcza zinwentaryzowanych kani rudej *Milvus milvus* i myszołowa *Buteo buteo*. W związku z powyższym, można uznać, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na zmniejszenie powierzchni lęgowisk i żerowisk dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000.

Cele działań ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony OSO Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004, wymienione w zał. 4 PZO nie są sprzeczne oraz nie kolidują z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym, ponieważ jego wpływ mieści się w zakresie oddziaływania negatywnie nieistotnego oraz zastosowanych zostanie szereg działań minimalizujących jego ewentualne oddziaływanie na cele i przedmioty tego obszaru Natura 2000, tym samym realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie wpłynie znacząco na utrzymanie bądź osiąganie wskaźników określających stan ich ochrony. W związku z powyższym, można uznać, że realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje opóźnienia bądź uniemożliwienia osiągniecia ww. celów ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004.

- specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014, tj. siedlisk przyrodniczych i gatunków, takich jak: 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion,* 3270 – zalewane muliste brzegi rzek, 6430 – ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium),* 6510 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*), 9110 – kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagenion*), 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*), 9190 – pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (*Betulo-Quercetum*), 91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródliskowe)*, 91F0 – łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*Ficario-Ulmetum*), 91I0 – dąbrowy ciepłolubne (*Quercetalia pubescenti-petraeae*)* oraz gatunków: 1060 – czerwończyk nieparek *Lycaena dis par,* 1130 – boleń *Aspius aspius*, 1145 – piskorz *Misgurnus fossilis,* 1149 – koza *Cobitis taenia,* 1166 – traszka grzebieniasta *Triturus cristatus,* 1188 – kumak nizinny *Bombina bombina,* 1337 – bóbr europejski *Castor fiber,* 1355 – wydra *Lutra Lutra,* 5339 – różanka *Rhodeus sericeus amarus.*

W treści PZO i SFD obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014, wymienia się szereg istotnych zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, takich jak: A03.03 zaniechanie/brak koszenia, A04.03. zarzucenie pasterstwa, brak wypasu, B01 zalesianie terenów otwartych, F02.03 wędkarstwo, H01 zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych), I01 obce gatunki inwazyjne, J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie, J02.03 regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych, J02.05 modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie, J02.04.02 brak zalewania, J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska.

Realizacja przedmiotowej inwestycji potencjalnie mogłaby się odnosić do zagrożenia J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, jednak realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje pogorszenia struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych występujących w obszarze oddziaływania inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała zmian stosunków ani reżimu hydrologicznego obszaru, który mógłby negatywnie wpływać na warunki siedliskowe.

Po stronie gminy Siedlisko, w buforze inwestycji, zinwentaryzowano występowanie 4 typów siedlisk przyrodniczych: 6430 ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*), 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*), 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródliskowe), 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (*Ficario-Ulmetum*). Projektowany most wraz z drogą dojazdową zostanie zlokalizowany poza płatami zinternetyzowanych siedlisk przyrodniczych, w związku z czym nie dojdzie do ich utraty, przekształcenia ani fragmentacji.

Podczas realizacji inwestycji na terenie położonym w części gminy Siedlisko planuje się wycinkę 39 drzew i 616 m^2 krzewów (głównie samosiejek) kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami technicznymi. Głównie będą to jesion *Fraxinus sp.*, topola biała *Populus alba*, topola *Populus sp.*, olsza *Alnus sp.* i dąb *Quercus sp.,* klon jesionolistny *Acer negundo*.

Cele działań ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014, wymienione w zał. 4 PZO nie są sprzeczne oraz nie kolidują z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym, ponieważ jego wpływ mieści się w zakresie oddziaływania negatywnie nieistotnego oraz zastosowanych zostanie szereg działań minimalizujących jego ewentualne oddziaływanie na cele i przedmioty tego obszaru Natura 2000, tym samym realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie wpłynie znacząco na utrzymanie bądź osiąganie wskaźników określających stan ich ochrony. W związku z powyższym, można uznać, że realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje opóźnienia bądź uniemożliwienia osiągniecia ww. celów ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Nowosolska Dolina Odry" powołanego uchwałą nr XLI/590/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Nowosolska Dolina Odry", w celu czynnej ochrony ekosystemów Obszaru, realizowanej w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polegającej na zachowaniu podmokłego, mozaikowego krajobrazu leśno-łąkowego doliny dużej rzeki. W granicach ww. obszaru obowiązuje szereg zakazów, jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1315): „zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego", do którego należy przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z art. 6 pkt 1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r. poz. 399, z późn. zm.).

Zgodnie ze sporządzonym „Audytem krajobrazowym województwa lubuskiego" zatwierdzonym uchwałą nr IV/66/24 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2024 r. przedmiotowe przedsięwzięcie położone będzie w obszarze krajobrazu priorytetowego typu wód powierzchniowych: systemy wód płynących o nazwie Dolina Odry na odcinku Bytom Odrzański – Nowa Sól o ID:1354. Krajobraz obejmuje tereny zalewowe Odry, gdzie 18 % stanowią wody powierzchniowe, 16 % pokrywają łąki i pastwiska, a 53 % stanowią lasy. Krajobraz priorytetowy, zgodnie z art. 2 pkt 16f ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538, z późn. zm.), jest to „krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania". Powyższy krajobraz został wyznaczony, m.in. obecność pojedynczych obiektów geologicznych i geomorfologicznych, występowanie siedlisk łęgowych, olsowych i bagiennych oraz lasów w wieku ponad 100 lat. Audyt wskazuje na zagrożenia, które mogę wpłynąć na zachowanie wartości krajobrazu i których głównym źródłem zagrożeń jest planowanie przestrzenne i energetyka. Dużym zagrożeniem krajobrazu jest zanieczyszczenie wód, umiarkowanym natomiast naturalna i przyspieszona przez działalność człowieka sukcesja zbiorowisk zaroślowych i leśnych na naturalne i półnaturalne zbiorowiska nieleśne. W niewielkim stopniu zagrożeniem jest to likwidacja drobnoskalowych siedlisk i ekosystemów nieleśnych, wprowadzanie różnych form zabudowy i infrastruktury technicznej oraz odory – oddziaływanie składowisk, zakładów przemysłowych, obiektów hodowli przemysłowej itp. W odpowiedzi na powyższe zagrożenie, zaproponowane zostały konkretne zadania mające na celu zachowanie dotychczasowego stanu krajobrazu lub poprawy jego wartości oraz właściwego kształtowania, m.in. takie jak: dążenie do zachowania naturalnego charakteru rzeki Odry i pasa zieleni przybrzeżnej z roślinnością szuwarową, krzewiastą i drzewiastą, tworzącego strefę buforową i kształtowanie stref ekotonowych na granicy między lasem, a zewnętrznymi terenami otwartymi i zabudowanymi oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodowało zmian reżimu hydrologicznego rzeki Odry. Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w istniejącym śladzie dawnego mostu, z wykorzystaniem zachowanych podpór oraz nasypów, co ograniczy zakres ingerencji w koryto rzeki i tereny przyległe. Przedmiotowa inwestycja będzie również zgodna z wytycznymi do gminnych aktów planistycznych dotyczących kierunków i zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania i użytkowania terenu, gdzie zaleca się, m.in. dążenie do zachowania dotychczasowego przeznaczenia i sposobu użytkowania terenu czy nieprzekształcanie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Planowany most, w części zlokalizowanej na terenie gminy Siedlisko, nie będzie wiązał się z istotnym przekształceniem gruntów ani zmianą sposobu ich użytkowania, ponieważ zostanie zrealizowany z wykorzystaniem zachowanej infrastruktury technicznej, w tym istniejących podpór i nasypów po dawnym moście. Teren znajdujący się pod projektowanymi przęsłami mostu pozostanie otwarty, bez trwałego zajęcia i przekształcenia jego powierzchni, co pozwoli na zachowanie jego dotychczasowych funkcji przyrodniczych.

Planowane działanie położone będzie w obszarze wyznaczonych korytarzy ekologicznych rangi krajowej i międzynarodowej pn. Dolina Środkowej Odry GKZ-19, wyznaczonych, m.in. z uwagi na utrzymanie integralności sieci Natura 2000. Sieć korytarzy ekologicznych stanowi pozostałość najważniejszych historycznych dróg przemieszczania się zwierząt, roślin i grzybów. Skuteczna ochrona sieci, tj. utrzymanie właściwego jej funkcjonowania, gwarantuje stabilność układów przyrodniczych, obecnie skrajnie

pofragmentowanego środowiska, wpływając na ich równowagę, która może się zmieniać dynamicznie z uwagi na jej wrażliwość na spadki różnorodności gatunkowej i genetycznej. Zidentyfikowane istotne szlaki migracyjne umożliwiają zachowanie funkcjonalnej łączności ekologicznej pomiędzy siedliskami i populacjami gatunków. Przedsięwzięcie zlokalizowane w granicach miasta Bytom Odrzański będzie realizowane na terenie przekształconym antropogenicznie, pomiędzy zabudowaniami. Natomiast na terenie gminy Siedlisko inwestycja będzie częściowo prowadzona po istniejącym nasypie, stanowiącym pozostałości dawnego mostu. Istniejące korpusy podpór zostaną podwyższone co umożliwi pozostawienie wolnej przestrzeni pod projektowanym mostem i zachowanie naturalnego podłoża i roślinności, co zapewni swobodną migrację zwierząt. W związku z powyższym, stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie znacząco na właściwe funkcjonowanie ww. korytarza ekologicznego, stanowiącego także istotny element ochrony ww. obszaru chronionego krajobrazu „Nowosolska Dolina Odry".

Zachowanie przedmiotów ochrony ww. form ochrony przyrody, we właściwym stanie ochrony jest w istotnym zakresie tożsame z zachowaniem właściwego stanu bioróżnorodności terenu objętego oddziaływaniem inwestycji, stąd przy wykluczeniu prawdopodobieństwa istotnego zaburzenia funkcjonowania siedlisk i gatunków ww. ostoi siedliskowych Natura 2000 oraz chronionych gatunków, należy uznać, iż realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie istotnie negatywnie i różnorodność biologiczna zostanie zachowana na obecnym poziomie.

Szczegółowa analiza prawdopodobnych zmian charakterystyk ww. form ochrony przyrody, jak i funkcjonalności obszaru korytarzy ekologicznych, wynikających, m.in. z ewentualnego zmniejszenia się powierzchni siedlisk, powstania trwałych zakłóceń w funkcjonowaniu kluczowych gatunków, przerwania ciągłości korytarzy ekologicznych, spowodowania fragmentacji i utraty siedlisk lub populacji gatunków, redukcji zagęszczenia gatunków, zmian w kluczowych wskaźnikach wartości ochronnej, wykazała, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływało na ww. parametry.

Kluczowym, w przedmiotowym rozstrzygnięciu, było uznanie, iż planowana inwestycja:

- nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 i Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014;
- nie pogorszy spójności sieci obszarów Natura 2000, tj. powiązań między nimi oraz ich wewnętrznej integralności;
- nie spowoduje opóźnienia bądź uniemożliwienia osiągnięcia ww. celów ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony ww. obszarów Natura 2000;
- nie naruszy celów ochrony obszaru chronionego krajobrazu „Nowosolska Dolina Odry".

W związku z powyższym można uznać, iż zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, dotyczącym, m.in. zakresu, skali i rodzaju potencjalnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przyczyni się ono do wystąpienia istotnego negatywnego oddziaływania na ww. formy ochrony przyrody, w tym znacząco negatywnego oddziaływania, uniemożliwiającego bądź utrudniającego osiągnięcie celów Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ze względu na które ustanowiony został obszar Natura Nowosolska Dolina Odry PLH080014, jak również Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, ze względu na które ustanowiony został obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004, zapewniając jednocześnie utrzymanie sprawnie funkcjonującej, spójnej ekologicznie, Europejskiej Sieci Natura 2000.

Jednocześnie, jeżeli wykonywany zakres prac będzie wymagał dokonania zniszczenia dziko występujących roślin i grzybów, objętych ochroną gatunkową, jak również ich siedlisk i ostoi, a także zwierząt objętych ochroną gatunkową, jak również ich siedlisk i ostoi, w tym niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk i innych schronień oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia, przed przystąpieniem do prac należy każdorazowo, na ww. czynności, uzyskać zezwolenie, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1315).

Działki inwestycyjne zlokalizowane są w granicy jednostki planistycznej gospodarowania wodami, jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych: JCWP RW Odra od Baryczy do Bobru o kodzie PLRW6000121599 oraz JCWP RW Barcina o kodzie PLRW60001015336.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) JCWP RW Odra od Baryczy do Bobru o kodzie PLRW6000121599 została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie ogólnym (słaby potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest: umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20 °C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 µS/cm)]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości), zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Odra w obrębie JCWP (dla jesiotra), zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Odra w obrębie JCWP (dla troci wędrownej); stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w), ołów(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Wskaźnikami determinującymi stan ekologiczny jest przewodność elektrolityczna właściwa w 20 °C, miedź, fitoplankton. Wskaźniki determinujące stan chemiczny: benzo(a)piren, ołów, związki tributylocyny. Głównym źródłem presji hydromorfologicznych jest prostowanie koryta – rzeki główne, budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne) – rzeki główne, wały przeciwpowodziowe – rzeki główne. Głównym źródłem presji troficznych jest odpływ miejski (wody opadowe) oraz źródła przemysłowe. Głównymi źródłami presji zasalających są ścieki przemysłowe i komunalne. Głównym źródłem presji z grup syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających są ścieki przemysłowe i komunalne oraz depozycja atmosferyczna. Główne źródło presji chemicznych: rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone – rolnictwo, leśnictwo; punktowe – przemysłowe, komunalne, odcieki ze składowisk. JCWP RW Odra od Baryczy do Bobru o kodzie PLRW6000121599 nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia i nie jest również przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia tej JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. JCWP Odra od Baryczy do Bobru o kodzie PLRW6000121599 nie cechuje się naturalną podatnością na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego. Dla JCWP RW Odra od Baryczy do Bobru o kodzie PLRW6000121599 określono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2027 r., lub 2039 r. – dla substancji priorytetowych wprowadzonych Dyrektywą 2013/39/UE, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: miedź; IFPL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych Dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych

w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań obejmujących zestaw działań, o którym mowa w art. 324 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych, oraz informacje o działaniach, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2150). Dla JCWP RW Odra od Baryczy do Bobru o kodzie PLRW6000121599 ustanowiono również odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych związanych z nieosiągnięciem celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20 °C, benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w), ołów(w). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w ww. zestawach działań). Dla JCWP RW Odra od Baryczy do Bobru o kodzie PLRW6000121599 ustanowiono również odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) JCWP RW Barcina o kodzie PLRW60001015336 została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie ogólnym (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest: dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Wskaźnikami determinującymi stan ekologiczny są: przewodność, azot ogólny, azot azotanowy, makrobezkręgowce. Wskaźnikami determinującymi stan chemiczny są: benzo(a)piren, ołów, bromowane difenyloetery, rtęć, heptachlor. Głównym źródłem presji hydromorfologicznych jest prostowanie koryta – rzeki główne, obiekty mostowe – rzeki główne. Główne źródło presji troficznych: nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe). Główne źródło presji chemicznych: rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; nieznane (substancje zakazane). Główne źródło presji zasalających to ścieki przemysłowe i komunalne. JCWP RW Barcina o kodzie PLRW60001015336 nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia i nie jest przeznaczona również do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia tej JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. JCWP Barcina o kodzie PLRW60001015336 cechuje się naturalną podatnością na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego. Dla JCWP RW Barcina o kodzie PLRW60001015336 określono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2027 r., lub 2039 r. – dla substancji priorytetowych wprowadzonych Dyrektywą 2013/39/UE, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MMI; bromowane difenyloetery(b), rtęć(b), ołów(w); heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych Dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań obejmujących zestaw działań, o którym mowa w art. 324 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1335 ze zm.) z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów

środowiskowych, oraz informacje o działaniach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2150). Dla JCWP RW Barcina o kodzie PLRW60001015336 ustanowiono również odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych związanych z nieosiągnięciem celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w ww. zestawach działań).
Dla JCWP RW Barcina o kodzie PLRW60001015336 nie ustanowiono odstępstwa z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 78 o kodzie PLGW600078, przeznaczona do poboru na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym, natomiast JCWPd nr 78 o kodzie PLGW600078 została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan chemiczny. Zidentyfikowane presje znaczące dla JCWPd nr 78 to pobór punktowy z ujęć wód podziemnych oraz presja obszarowa związana z rolnictwem i gospodarką komunalną.

Teren inwestycji znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) o numerze 302 Pradolina Barycz – Głogów. Najbliższe ujęcie wód służące do zbiorowego zaopatrzenia znajduje się w odległości ok. 2,06 km od granicy obszaru przedsięwzięcia. Ujęcie to składa się z 4 studni i posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych.

Zgodnie z pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 25 września 2025 r., znak: RZD.5135.221.2025, w obszarze analizowanej inwestycji nie znajdują się obiekty indywidualne wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Niemniej teren omawianego przedsięwzięcia objęty jest ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Bytom Odrzański decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 7 listopada 1957 r. pod nr rej. 69 oraz z dnia 31 października1975 pod nr rej. 2168.

W obszarze przedmiotowej inwestycji znajdują się również stanowiska archeologiczne Bytom Odrzański 25 (AZP 66-17/91) – strefa ochronna zabytków miasta oraz archiwalne stanowisko archeologiczne Bytom Odrzański 16 (AZP 66-17/21) – relikty osady łużyckiej, które ujęte są w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Analizowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej czy budowlanej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac budowlanych, ocenić należy jako niskie. Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne – ze względu na jego skalę i charakter, również nie będzie znaczący. Bezpośrednie wykorzystanie zasobów naturalnych nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie występują inne zrealizowane i realizowane inwestycje, które mogłyby prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o ooś, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto ze względu na charakter oddziaływania, wielkość emitowanych zanieczyszczeń oraz lokalizację inwestycji w znacznej odległości (ok. 75 km) od granic państwa, a także lokalny zakres oddziaływania, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Siedlisko wydając przedmiotową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wziął pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym analizę i ocenę bezpośredniego oraz pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności na zdrowie ludzi, a także możliwości i sposoby zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko oraz ich ograniczania, Wójt Gminy Siedlisko uznał, że pod warunkiem realizacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami określonymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów ochrony środowiska.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlisko, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlisko oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlisko, a także na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy ooś treść przedmiotowej decyzji zostanie udostępniona na okres 14 dni na stronie BIP Urzędu Gminy Siedlisko w zakładce Informacje o środowisku – decyzje.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś oraz zgłoszenia o którym mowa w ust. 1a przytoczonej wyżej ustawy.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlisko.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Daniel Kołtun

Elektronicznie podpisany przez Daniel Kołtun
Data: 2026.11.16 14:32:27 +01'00'

Otrzymują:
1. Weronika Słodkowicz MOSTOWNIA
   Radzewo ul. Słoneczna 16, 62-035 Kórnik – pełnomocnik
   Inwestora Gminy Siedlisko i Gminy Bytom Odrzański.
2. a/a.

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
   ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sól.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
   ul. Kosynierów Gdyńskich 79, 66 - 400 Gorzów Wielkopolskim.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
   Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
   ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra.

Sprawę prowadzi: Janina Budzan, tel. 683883211 w. 31, e-mail:j.budzan@siedlisko.pl