

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja własna	Demontaż elementów istn. systemu regulacji temperatury -informacja w SST-1	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Kalkulacja własna	Sterownik główny systemu - usytuowanie, montaż, uruchomienie, konfiguracja	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3	Kalkulacja własna	Usytuowanie, montaż uruchomienie, konfiguracja modułów wzmocnienia sygnału	szt		
	6		szt	6.000	
				RAZEM	6.000
4	Kalkulacja własna	Usytuowanie, montaż, uruchomienie, konfiguracja Radiowego czujnika temperatury	szt		
	76		szt	76.000	
				RAZEM	76.000
5	Kalkulacja własna	Usytuowanie, montaż, uruchomienie, konfiguracja radiowego czujnika oświetlenia	szt		
	52		szt	52.000	
				RAZEM	52.000
6	Kalkulacja własna	Usytuowanie, montaż, uruchomienie, konfiguracja modułu radiowego przekaźnika	szt		
	170		szt	170.000	
				RAZEM	170.000
7	Kalkulacja własna	Usytuowanie, montaż, uruchomienie, konfiguracja modułu radiowego przekaźnika	szt		
	4		szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - montaż napędu zaworu	szt.		
	223		szt.	223.000	
				RAZEM	223.000
9	KNNR 5 0103-05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
	500		m	500.000	
				RAZEM	500.000
10	KNNR 5 0303-05	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 6 mm ²	szt.		
	280		szt.	280.000	
				RAZEM	280.000
11	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
	600		m	600.000	
				RAZEM	600.000
13	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
	100		m	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	174		pomiar	174.000	
				RAZEM	174.000