

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kalkulacja własna	Demontaż urządzeń radiowych -Wieża Ratusza		kpl.	1		
2	Kalkulacja własna	Demontaż urządzeń z szafy Rack - centrum monitorowania		kpl.	1		
3	Kalkulacja własna	Demontaż starego zasilania punktu kam. ul. Dworcowa 9		kpl.	1		
4	Kalkulacja własna	Montaż rejestratora NVR		szt	1		
5	kalkulacja wasna	Montaż dysków HDD		szt	4		
6	Kalkulacja własna	Montaż kamery UHD		szt	4		
7	Kalkulacja własna	Montaż kamery HD		szt	9		
8	Kalkulacja własna	Montaż switcha 8 port		szt	10		
9	Kalkulacja własna	Montaż switcha 8 port GBit		szt	2		
10	Kalkulacja własna	Montaż switcha 24 port GBit rack		szt	1		
11	Kalkulacja własna	Montaż UPS + karta sieciowa RJ45 SNMP		szt	11		
12	Kalkulacja własna	Montaż UPS + karta sieciowa RJ45 SNMP rack		szt	1		
13	Kalkulacja własna	Instalacja stacji operatorskiej		szt	1		
14	Kalkulacja własna	Instalacja monitora stacji operatorskiej		szt	1		
15	Kalkulacja własna	Instalacja monitora tv głównego rozdzielczość 4K		szt	1		
16	Kalkulacja własna	Montaż i konfiguracja urządzeń radiowych		szt	20		
17	Kalkulacja własna	Montaż zasilaczy urządzeń radiowych		szt	20		
18	Kalkulacja własna	Montaż Zasilaczy do kamer		szt	13		
19	Kalkulacja własna	Montaż klimatyzatora		szt	1		
20	Kalkulacja własna	Montaż panela wentylacji rack 19"		szt	1		
21	Kalkulacja własna	Montaż regulatora temperatury w szafie rack		szt	1		
22	KNNR 5 0103-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie		m	160		
23	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur		m	100		
24	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur		m	100		
25	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur		m	610		
26	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie		m	100		
27	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm		m	12		
28	KNNR 5 0404-07	Obudowy o powierzchni do 0.5 m2		szt.	9		
29	KNNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg		szt.	3		
30	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach		szt.	11		
31	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach analogia licznik modułowy		szt.	8		
32	KNNR 5 0408-01	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna		szt.	19		
33	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg		szt.	2		
Ogółem wartość kosztorysowa robót netto							

Słownie: